

2017 г.

МАДОУ д/с №19 "Солнышко" ГО г. Кумертау РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт мягкой кровли в МАДОУ д/с №19 "Солнышко"
по адресу: РБ г. Кумертау, ул. Дзержинского, 4А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____ 2985,353 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 57,132 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 4990,05 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	10	11		12	13	14			15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1.

1	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Прокат МДСв п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОСГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.: ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) РР (4754 руб.); 120%*0,9 от ФОТ №703/р	100 м2 стяжки	17	437,93	237,79	200,14	21,14		7446	4043	3402	359	21,78	370,26	
2	ТЕР07-05-030-09	Демонтаж плит паркета массой: до 0,5 т (МДСв п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОСГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.: ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) РР (1910 руб.); 155%*0,9 от ФОТ СГ (1164 руб.); 100%*0,85 от ФОТ №703/р	100 шт. сборных конструкций ЦИИ	2,3	2044,69	429,94	1614,92	165,39		4703	989	3714	380	37,03	86,17	
3	ТЕР07-05-030-09	Установка плит паркета массой: до 0,5 т (МДСв-IV п.4.7. При демонтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) РР (2811 руб.); 155%*0,9 от ФОТ СГ (1713 руб.); 100%*0,85 от ФОТ №703/р	100 шт. сборных конструкций ЦИИ	2,3	3813,18	618,04	2523,31	258,43		8770	1421	5804	594	53,23	122,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ТСЦ-403-0661	Плиты железобетонные параллельные	М3	11,5	1634,68					18799							
5	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЗМ=1;25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25) НР (11827 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (6050 руб.); 65%*0,85 от ФОТ №703/пр	1 М3 Утеплите ля	272	326,36	34,47	49,56	5,79		86770	9376	13208	1575	3,5	862		
6	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЗМ=1;25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; ТЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) НР (3600 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (641 руб.); 65%*0,85 от ФОТ №703/пр	100 М2 Стяжки	17	923,85	189,4	63,75	7,65		15705	3203	1084	130	17,25	283,25		
7	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозащитный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЗМ=1;25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25) НР (1040 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (532 руб.); 65%*0,85 от ФОТ №703/пр	100 М2 Кровли	17	370,12	66,67	4,38			6292	963	75		5,13	87,21		
8	ТЕР58-7-6	Замена существующих рулонных кровельных покрытий на наплавленные рулонных материалов: в два слоя НР (8942 руб.); 83% от ФОТ СГ (7003 руб.); 65% от ФОТ №703/пр	100 М2 Покрытия	17	12654,42	629,36	53,22	4,41		215125	10699	905		75	54,67	932,79	
9	ТСЦ-101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	М2	-1939	41,89					-81183							
10	ТСЦ-101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	М2	-2278	35,85					-81211							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	ТССЦ-101-3360	Унифлекс ЭКГ-4,5, спанец серый	М2	1938	40,31					78121							
	Приказ Министром России от 01.06.16 №390/пр									70964							
12	ТССЦ-101-3380	Унифлекс ЭПП	М2	2278	31,02												
	Приказ Министром России от 01.06.16 №390/пр									62964	3520	808	69	60,04	303,2		
13	ТЕР-12-01-004-05	Устройство примыкания кровель из наплавленных материалов к стенам и парапатам высотой: более 600 мм с одним фартуком (МДСС-IV п.4.7. При ремонте и реконструируемых зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых сооружениях ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗМА=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25) НР (3875 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1983 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м примыка нии	5,05	12473,98	697,08	160,03	13,68									
	Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр																
14	ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей НР (28 руб.): 83% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,06	9084,42	572,42	7,02			545	34			53,1	3,19		
	Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр																
15	ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей НР (34 руб.): 83% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,06	3127,84	688,84	7,02			188	41			63,9	3,83		
	Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр																
16	ТЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек НР (714 руб.): 83% от ФОТ СП (558 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,9	9310,51	965,11	7,02			8379	860	6		88,6	79,74		
	Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр																
17	ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб НР (19 руб.): 83% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04	5744,42	572,42	7,02			290	23			53,1	2,12		
	Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр																
18	ТЕРр55-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами НР (3775 руб.): 86% от ФОТ СП (3073 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 кладки	12	1048,05	358,86	30,28	7,02		12577	4306	363	84	35,39	424,68		
	Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	ТЕРр53-23 Пошава Министрлон Россили олп 12.11.14	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей НР (10071 руб.); 83% ол ФОТ СГ (8198 руб.); 70% ол ФОТ	1 м карниза	170	182,75	69,56	3,21	0,33		32768	11655	546	56	6,36	1081,2		
20	ТЕРр58-20 Пошава Министрлон Россили олп 12.11.14	Смена обделок из листового стали, применяемый к вытяжным трубам НР (996 руб.); 83% ол ФОТ СГ (781 руб.); 65% ол ФОТ	100 м	1,2	2601,16	1001,03	5,41	0,98		3121	1201	6	1	92,86	111,43		
21	ТЕРр58-21 Пошава Министрлон Россили олп 12.11.14	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал НР (223 руб.); 83% ол ФОТ СГ (175 руб.); 65% ол ФОТ	10 шт.	1,4	1140,91	192,14	2,63			1597	269	4		18,6	26,04		
22	ТЕР12-01-010-01 Приказ Министрлон Россили олп 12.11.14 №703/пр	Устройство мелких покрытий (брендмазурь, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (МДС-1/1 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП1=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1302 руб.); 120% *0,9 ол ФОТ СГ (666 руб.); 65% *0,85 ол ФОТ	100 м2 покрытия	0,86	12044,7	1397,77	44,85	4,09		10359	1202	39	4	129,66	111,51		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.:										484757	53905	29964	3327		4890,05		
Накладные расходы										55826							
Сметная прибыль										36234							
Итого по смете:										231469					2117,43		
Кровли										39666					207,6		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										235116					1159,14		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																	
Строительные металлические конструкции										70463					1505,86		
Стены (ремонтно-строительные)																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																	
Теплоизоляционные работы																	
Прочие ремонтно-строительные работы																	
Погрузо-разгрузочные работы																	
Перевозка грузов автотранспортом																	
Итого										576917					4990,05		
Перевод в действующие цены 576 917 * 4,40										2538435							
Справочно, в ценах 2001г.:										400988							
Материалы																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы									29984						
	ФОТ									57132						
	Накладные расходы									55926						
	Сметная прибыль									36234						
	НДС18%									456918						
	ВСЕГО по смете									2998353					4990,06	

Составил: _____